

Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen zusammen  
Ihre Wunschtreppe(n) realisieren!



Wie geht es nun weiter?

## **I) Massivholz- und HPL-Dünnwangentreppen:**

Im Treppenhaus verlaufende Stromkabel und Wasserrohre müssen beim Aufmaß eindeutig angegeben werden! Fußbodenheizungen müssen ca. 20 cm von den Deckenkanten entfernt sein. (Vermassungen mit Bilder!). Für eventuelle Beschädigungen übernehmen wir keine Haftung.

Z.B. am Antritt KG - ohne Deckenkante – in dem Bereich, wo die Treppe letztlich beginnt, großflächig Heizschleifen frei lassen und Maße/Verlegung per Foto dokumentieren. Die Treppe sitzt auf dem Niveau von Estrich oder dem fertigen Fußbodenbelag auf (Ablastung auf Rohboden). Der Belag kann auch später erfolgen

Beläge können z.B. im KG vorher gelegt werden. An den Deckenkanten erst nach Montage der Treppe anarbeiten.

**Aufmaßtermin: Bitte informieren Sie uns, sobald der Estrich begehrbar ist!**

*Sonderfall: Modell Objekta als Bautreppe mit Baustufen: Hier kann das Aufmaß bereits im Rohbau erfolgen.*

## **II) Stahl-Holztreppen:**

Stahltreppen sollten – anders als alle anderen freitragenden Treppentypen - auf Rohboden befestigt werden, und nicht auf dem Estrich.

Zweiholmtreppen werden gleich als Rohbautreppe installiert.

**Aufmaßtermin/Zweiholmtreppen: Wir können bereits im Rohbau messen. Die Aufbauhöhen (Estrich, Belag, ggf. Trittschall) müssen vor Konstruktion bekannt sein.**

Flachstahlwangentreppen werden nach dem Verputz und vor dem Estrich montiert.

**Aufmaßtermin/Flachstahltreppen: Wir empfehlen, das Aufmaß erst nach dem Verputz zu nehmen.**

Auch hier empfehlen wir dringendst, die Bodenbeläge erst nach Treppenmontage (Endmontage) an unsere Teile anzuarbeiten.

### **III) Stufen auf Beton**

Der Betonkern kann je nach Raumfeuchtigkeit auch noch Monate nach der Erstellung noch Feuchtigkeit abgeben. Wir empfehlen daher, einen Sperrgrund bauseits auf den Kern anzubringen. Sie können alternativ auch gerne uns damit beauftragen. Bitte auch hier die Bodenbeläge erst nach Stufenmontage an unsere Teile (An- und Austrittstufe, Brüstung) anarbeiten.

Materialempfehlungen sowie weitere Hinweise zu Stufen auf Beton finden Sie auf unserer Homepage unter

<https://specker-treppen.de/index.php/datenblaetter-prospekt>

**Aufmaßtermin: Bitte informieren Sie uns, wenn der Estrich begehbar ist!**

### **IV) Montagetermin**

Nach Aufmaß und technischer Klärung (d.h. nach Zeichnung und Freigabe Ihrerseits) haben wir aktuell ca. 10 - 12 Woche Lieferzeit.

Diese Lieferzeit kann sich insbesondere durch Zulieferteile (Stahl- und/oder Glasteile) oder in Stoßzeiten noch erhöhen.

Wir fragen ca. 2 Wochen vor Produktionsende die Montagebereitschaft Ihrerseits ab. Sofern Sie Terminwünsche haben (bestimmte Wochentage oder beispielsweise keine Montage wg. Urlaub Ihrerseits), teilen Sie uns das bitte dann auch mit. Wir versuchen gerne, Ihre Terminwünsche im Rahmen unserer Montagekapazitäten zu berücksichtigen.

Den genauen Montagetermin vereinbaren wir dann ca. 1 Woche vor Montage.

**Bitte kontaktieren Sie uns bei Rückfragen frühzeitig.** Es liegt in Ihrem und unserem Interesse, dass sich unser Treppengewerk mit Ihren Bauzeitplanungen terminlich korrekt verzahnt, und das Endergebnis – Ihre neue Treppe – ein ästhetisches Highlight in Ihren Wohnräumen wird!